

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja budynku na centrum aktywizacji społeczności					
1	45210000-2	Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01 ¹⁾	35,6*0,21*2,80	m ³	20,933	
				RAZEM	20,933
2	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03 ²⁾	9,1+8,5+9,1+9,5+8,3+8,3	m ²	52,800	
				RAZEM	52,800
3	KNR-W 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05 ³⁾	(4,7+3,14)*13,28	m ²	104,115	
				RAZEM	104,115
4	KNR 4-01	Wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych dachu	m ²		
d.1	0412-02 ⁴⁾				
	kalk. własna	104,115	m ²	104,115	
				RAZEM	104,115
5	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-02 ⁵⁾	104,115	m ²	104,115	
				RAZEM	104,115
6	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0612-03 ⁶⁾	104,115	m ²	104,115	
				RAZEM	104,115
7	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0546-01 ⁷⁾	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
8	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.1	202 0550-03 ⁷⁾	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 3	Uzupełnienie łąw fundamentowych o szerokości do 60 cm z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku	m ³ bet.		
d.1	0202-03 ²⁾	(12,23*2+5,52*2)*1,1*0,45	m ³ bet.	17,573	
				RAZEM	17,573
10	KNR 0-39	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wilgoci gruntowej	m ²		
d.1	0117-01 ⁸⁾	(12,23*2+5,52*2)*1,1	m ²	39,050	
				RAZEM	39,050
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03 ⁴⁾	3,6*2,4*3*0,37	m ³	9,590	
				RAZEM	9,590
12	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11 ⁹⁾	3,6*2,4*3+1,5*2,4*2+0,6*0,9	m ²	33,660	
				RAZEM	33,660
13	KNR-W 4-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł	szt.		
d.1	0902-01 ³⁾	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych górnych bez rozbierania skrzydeł	szt.		
d.1	0902-02 ³⁾	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
d.1	1001-01 ²⁾	12,28*2*3+5,52*2*4,5-3*3,6*2,4	m ²	97,440	
				RAZEM	97,440
16	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²		
d.1	0146-01 ⁶⁾	2*3+1,5*2*3	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.1	0210-01 ¹⁰⁾	(system 4.05.24) (12,28-0,37*2)*(5,52-2*0,37)	m ²	55,161	
				RAZEM	55,161
18	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02 ⁴⁾				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 2-02 d.1 1101-01 ⁶⁾	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 4,78*11,54*0,2	m ³ m ³	11,032	
				RAZEM	11,032
20	KNR-W 2-02 d.1 0608-01 ⁶⁾	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 4,78*11,54	m ² m ²	55,161	
				RAZEM	55,161
21	KNR-W 2-02 d.1 1101-01 ⁶⁾	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 12,28*4,78*0,08	m ³ m ³	4,696	
				RAZEM	4,696
22	KNNR 2 d.1 1207-02 ²⁾	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 4,78*11,54	m ² m ²	55,161	
				RAZEM	55,161
23	KNNR 2 d.1 1209-04 ²⁾	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 11,54*4,78	m ² m ²	55,161	
				RAZEM	55,161
24	KNR AT-22 d.1 0209-07 ¹¹⁾	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x60 cm w po wc i pom so- cjalnym 2,2*4	m ² m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
25	KNR 4-01 d.1 0713-01 ⁴⁾	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 97,44	m ² m ²	97,440	
				RAZEM	97,440
26	KNR 4-01 d.1 1201-01 ⁴⁾	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 97,44	m ² m ²	97,440	
				RAZEM	97,440
2 45400000-1		Roboty instalacyjne wewnętrzne			
27	KSNR 5 d.2 0201-01 ¹²⁾	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-01 d.2 0338-01 ³⁾	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 48*3	m m	144,000	
				RAZEM	144,000
29	KNNR 5 d.2 0204-01 ²⁾	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 48*4	m m	192,000	
				RAZEM	192,000
30	KNR 4-01 d.2 0326-01 ⁴⁾	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 48*3	m m	144,000	
				RAZEM	144,000
31	KNNR 5 d.2 0302-02 ²⁾	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
32	KNNR 5 d.2 0501-01 ²⁾	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
33	KNNR 5 d.2 0308-02 ²⁾	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNNR 4 d.2 0104-02 ²⁾	Rurociągi z PVC o śr. zewn. 25 mm łączone metodą klejenia, w wykopie 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
35	KNNR 4 d.2 0203-03 ²⁾	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2 0119-04.01 ¹³⁾ analogia		Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2 0118-03 ¹⁴⁾		Ustępy z płuczkami z tworzywa lub porcelany typu kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2 0116-01 ¹⁴⁾		Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2 0101-01 ana- logia		Wykonanie instalacji zwu, cwu, kanalizacji	msc.		
		Obmiar dodatkowy			
		1	m		1,000
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2 kalkulacja własna		Wykonanie brakującej instalacji co	m ²		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		24*11,5	m		276,000
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
3 45111000-8 Roboty zewnętrzne					
41 d.3 0307-03 ¹⁵⁾		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) pod podjazd i schody zewnętrzne	m ³		
		10*0,5+(44,8+6,20)*0,5	m ³	30,500	
				RAZEM	30,500
42 d.3 0104-02 ²⁾		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		10*(44,8+6,20)	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
43 d.3 0403-04 ana- logia		Palisady betonowe wystające o wymiarach 100x20 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		0,35*5*2*2+((1,8+3,7*2+3,8)*3+(4*2+3*2+1,5*2))	m	63,000	
				RAZEM	63,000
44 d.3 0404-04 ²⁾		Obrzeża betonowe grafit o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		1,5*5*2	m	15,000	
				RAZEM	15,000
45 d.3 1003-03 ²⁾		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm	m ²		
		0,35*1,5*5*2+(44,80+1,85*3,35)+(4+1,5*3)*1,5	m ²	68,998	
				RAZEM	68,998
46 d.3 0101-01 ¹⁶⁾		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
		40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
47 d.3 0110-01 ¹⁶⁾		Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 2000
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	WACETOB wyd.III 2000
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
7	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
8	IGM wyd.I 2002
9	IGM wyd.I 1998
10	ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
11	ATHENASOFT wyd.I 2008
12	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

Lp.	Wydawnictwo
13	MBiPMB 1987
14	wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania
15	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
16	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996